

Våre generelle betingelser

- ✓ Prisene forutsetter at oppdragsgiver har opparbeidet grovplanerte fundamenter med eventuell drenering og isolasjon.
- ✓ Oppdragsgiver fremskaffer tjenelig bak fyll, og eventuell masse til hjelpefyllinger (Stillas til gravemaskin) av fortrinnsvis spengstein eller engangsknust pukk.
- ✓ Eventuell transport fra mellomlager og byggeplass besørages av oppdragsgiver. Skulle murarbeidet stanse opp på grunn av oppdragsgivers fremdrift, skal murelaget tilbydes annet arbeid, oppgjort etter våre timesatser.
- ✓ Prisen inkluderer stein, montering, og fylling av den mengde bak fyll som er naturlig for oppbygging av mur legemet (vanlig ras vinkel). Utsparinger, hjørner, innfestninger, isolasjon, drensledninger, og bruk av betong / mørtel er tilleggs arbeid og ikke inkludert i våre priser.
- ✓ Dimensjonering vises i Natursteinshåndboka kapittel dokumentasjon.
- ✓ I murer med høyde over 6,5m målt fra toppen og ned, bør det monteres jordarmering etter beregning fra leverandør av nett, se i kapittel dokumentasjon. Dette kommer som tillegg og må avtales i hvert enkelt tilfelle.
- ✓ Prisene forutsetter en opprigging og nedrigging, er eks mva og gyldige i 60 dager etter gitt tilbud.